

**DIN EN 1373**

ICS 83.180

Einsprüche bis 2014-11-05  
Vorgesehen als Ersatz für  
DIN EN 1373:1999-10

**Entwurf**

**Klebstoffe –  
Prüfverfahren für Klebstoffe für Boden- und Wandbeläge –  
Scherversuch;  
Deutsche Fassung FprEN 1373:2014**

Adhesives –  
Test method for adhesives for floor and wall coverings –  
Shear test;  
German version FprEN 1373:2014

Adhésifs –  
Méthode d'essais d'adhésifs pour revêtements de sol et muraux –  
Essai de cisaillement;  
Version allemande FprEN 1373:2014

**Anwendungswarnvermerk**

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2014-09-05 wird der Öffentlichkeit zur Prüfung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter [www.entwuerfe.din.de](http://www.entwuerfe.din.de) bzw. für Norm-Entwürfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter [www.entwuerfe.normenbibliothek.de](http://www.entwuerfe.normenbibliothek.de), sofern dort wiedergegeben;
- oder als Datei per E-Mail an [nmp@din.de](mailto:nmp@din.de) möglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im Internet unter [www.din.de/stellungnahme](http://www.din.de/stellungnahme) oder für Stellungnahmen zu Norm-Entwürfen der DKE unter [www.dke.de/stellungnahme](http://www.dke.de/stellungnahme) abgerufen werden;
- oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Materialprüfung (NMP), 10772 Berlin (Hausanschrift: Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Die Empfänger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstützende Dokumentationen zur Verfügung zu stellen.

Gesamtumfang 12 Seiten

DIN-Normenausschuss Materialprüfung (NMP)

## Nationales Vorwort

Dieses Dokument (FprEN 1373:2014) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 193 „Klebstoffe“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom AENOR (Spanien) gehalten wird. Das zuständige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 062-10-01 AA „Prüfung von Klebstoffen für Bodenbeläge, Wand- und Deckenbekleidung“ im DIN-Normenausschuss Materialprüfung (NMP).

## Änderungen

Gegenüber DIN 1373:1999-10 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Sperrholzsubstrat hinzugefügt;
- b) Abmaße des Rollers abgeändert.

## **Klebstoffe — Prüfverfahren für Klebstoffe für Boden- und Wandbeläge — Scherversuch**

*Adhésifs — Méthodes d'essais d'adhésifs pour revêtements de sol et muraux — Essai de cisaillement*

*Adhesives — Test method for adhesives for floor and wall coverings — Shear test*

ICS: 83.180

Deskriptoren

Dokument-Typ: Europäische Norm  
Dokument-Untertyp:  
Dokument-Stage: einstufiges Annahmeverfahren  
Dokument-Sprache: D

STD Version 2.5a

## Inhalt

|                                                          | Seite     |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Vorwort .....</b>                                     | <b>3</b>  |
| <b>1 Anwendungsbereich .....</b>                         | <b>4</b>  |
| <b>2 Normative Verweisungen .....</b>                    | <b>4</b>  |
| <b>3 Begriffe .....</b>                                  | <b>4</b>  |
| <b>4 Kurzbeschreibung .....</b>                          | <b>4</b>  |
| <b>5 Prüfeinrichtungen und Materialien .....</b>         | <b>5</b>  |
| <b>5.7 Substratwerkstoffe für Prüfplatten .....</b>      | <b>6</b>  |
| <b>6 Herstellung der Prüfkörper .....</b>                | <b>6</b>  |
| 6.1 Reinigung .....                                      | 6         |
| 6.2 Probenahme des Klebstoffs .....                      | 6         |
| 6.3 Klimatisierung der Materialien .....                 | 6         |
| 6.3.1 Klebstoff sowie Boden- und Wandbeläge .....        | 6         |
| 6.3.2 Faserzement-Substrat .....                         | 6         |
| 6.3.3 Sperrholz-Substrat.....                            | 7         |
| 6.4 Klebstoffauftrag .....                               | 7         |
| 6.5 Kleben des Prüfbelags .....                          | 7         |
| <b>7 Klimatisierung der Prüfkörper .....</b>             | <b>8</b>  |
| <b>8 Durchführung .....</b>                              | <b>8</b>  |
| <b>9 Auswertung und Darstellung der Ergebnisse .....</b> | <b>9</b>  |
| <b>10 Prüfbericht.....</b>                               | <b>10</b> |